



ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО
№ 44-143/2.05.2011

„Изпълнение на строително – монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта от образователната инфраструктура в община Габрово”

Относно: Постъпили запитвания (вх. № 26-551/29.04.2011, № 26-552/29.04.2011, № 26-557/29.04.2011, № 26-558/29.04.2011) за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет *„Изпълнение на строително – монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта от образователната инфраструктура в община Габрово”*, открита с Решение 17/01.04.2011 на Кмета на Община Габрово.

Разяснение на постъпило запитване с вх № 26-551/29.04.2011 относно Обособена позиция 6

Въпрос №1:

Следва ли да се представя списък и доказателства за квалификация на изпълнителния персонал и ако да по кой образец?

Отговор №1:

За доказване обстоятелството, че разполага с квалифициран изпълнителски състав, участникът е достатъчно да предостави списък в свободен текст, от който да е видно минимум: име, професионална квалификация, опит, правоотношението, посредством което посоченото лице е свързано с участника.

Въпрос №2:

Необходимо ли е да се прилага акт 16 или акт 15 към списъка с договорите и референциите?

Отговор №2:

Представянето на акт 16 и акт 15 към списъка с договорите и референциите не е задължително.

Разяснение на постъпило запитване с вх № 26-552/29.04.2011 относно Обособена позиция 3

Въпрос №1:

За предвидените строително – ремонтни работи на училище „Иван Вазов”, коя количествено – стойностна сметка се смята за меродавна – тази която е именована като „Рекапитулация на количествена сметка” за основна и нови сгради поместена в Работния проект за енергоспестяващи мерки, част Архитектура, изготвена от ЕТ „ТОТЕВ – ИВАН ТОТЕВ” или тази която е във вариант на таблица Excel, приложена в общия пакет от приложения/образци.

Отговор №1:

Остойността се по КСС, която е на таблица на Excel, приложена към тръжната документация.

Въпрос №2:

За училище „Иван Вазов” какъв е видът на дограмата AL или PVC?

Отговор №2:

Дограмата е AL, както е посочено в КС към тръжната документация.

Разяснение на постъпило запитване с вх № 26-557/29.04.2011 относно Обособена позиция 1

Въпрос №1:

В КС част ОВ, абонатна станция в блок 7, липсва доставка и монтаж на абонатна станция ВОИ 350 kW; БГВ 175 kW която е упомената в техническата спецификация. Да се предвижда ли такава и към коя позиция да се калкулира ако се предвижда?

Отговор №1:

Относно блок 7 на СОУ „Отец Паисий”, посочената позиция № 12, касаеща АС в блок 7, включва доставка, монтаж и пускане в действие на абонатна станция комплект – ВОИ 350 kW; БТВ 175 kW.

Въпрос №2:

В Технологията на изпълнение към Тръжната документация е записано:

„№. Цименто – пясъчна замазка:

Полага се върху изолационните слоеве. Цименто-пясъчната замазка се изпълнява от цименто-пясъчен разтвор, марка не по-ниска от 150.”, а в КСС липсва такава позиция. Да се предвижда ли такава и към коя позиция да се калкулира ако се предвижда?

Отговор №2:

Остойностяват се само посочените в КС позиции.

Разяснение на постъпило запитване с вх № 26-558/29.04.2011 относно Обособена позиция 3

ОУ „ХР. БОТЕВ”

Част: ОВ

ДЕМОНТАЖИ

Въпрос №1

Относно т. 3 „Тръби и арматура с изолация от вата и обмазка в сутерсна и котелното не е предвиден демонтажа на съществуващите водоразпределител, водосъбирател и помпи в котелното помещение.

Въпрос: Как ще се калкулират тези дейности, изпуснати като операции в КСС?

Отговор №1:

Тези демонтажни работи следва да се калкулират в т. 2

Въпрос №2:

Относно: При демонтажните работи на отоплителните тела и тръбопроводи ще се натрупат сериозни количества отпадъчни материали.

Въпрос: Каква организация се предвижда за своевременното издаване на отпадъчното желязо от Възложителя с оглед да не се пречи на СМР на Изпълнителя? Какви ще бъдат ангажиментите на Изпълнителя след демонтажните работи на отоплителните тела и тръбопроводи и как ще се остойностяват допълнителните операции?

Отговор №2:

Отпадъчното желязо ще бъде извозвано своевременно от площадката на обекта от Възложителя и Изпълнителя няма ангажимент относно извозването.

МОНТАЖ

Въпрос №3:

Относно: т. 44 до т. 62 „Монтаж на Радиатор алуминиев.

В КСС точка 44 до точка 62 „Монтаж на радиатор алуминиев” не са предвидени дейности за измазване и боядисване на стени зад свалените отоплителни тела.

Въпрос: Повърхнините на стените зад отоплителните тела ще се възстановяват ли преди монтажа им и за чия сметка?

Отговор №3:

Латексовото боядисване на стените е предвидено в част АС

Въпрос №4:

Относно: точка 28 до точка 37 „Доставка и монтаж на черна Тръба стоманена безшевна.

Преминаване на стоманени тръби през стени и плочи.

Въпрос: Ще се възстановяват ли тези отвори и как ще се калкулират разходите на Изпълнителя при изпълнението на тези дейности.

Отговор №4:

Отворите следва да се възстановяват и разходите следва да се калкулират в посочените позиции

Въпрос №5:

Относно: точка 74 „Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2”

В техническа спецификация е описано, че за всяко отоплително тяло се предвижда радиаторен вентил с термоглава. В КСС е описан друг тип радиаторен вентил.

Въпрос: Какви ще бъдат радиаторните вентили?

Отговор №5:

Радиаторният вентил следва да бъде с термоглава.

Въпрос №6:

Относно: точка 75 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕКРЕТЕН ХОЛЕНДЕР 1/2”

В техническа спецификация е описано, че за всяко отоплително тяло се предвижда връщащ вентил. В КСС е описан друг елемент.

Въпрос: Какъв елемент ще се монтира на изхода на отоплителното тяло?

Отговор №6:

Секретния вентил е с холендър.

Въпрос №7:

Относно: Обезвъздушаването се осъществява в хидравличен разделител, в най-високите точки на захранващата тръба на всеки щранг и в други характерни места, обуславящи събирането на въздух, чрез автоматични обезвъздушители.

Въпрос: В КСС няма описано такова оборудване и такъв вид СМР. Как ще се калкулира?

Отговор №7:

Остойностяват се само предвидените в КСС позиции.

ОУ Иван Вазов

Част ЕЛ

Въпрос №8:

Относно: точка 12 и точка 14 „НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАР БЕТОН С РАЗМЕРИ /В СМ./ ДО 5/5.

Въпрос: Предвижда ли се полагане на кабел в тези улеи, типа на този кабел и количеството му.

Отговор №8:

Позиция 12 и позиция 14 „НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАР БЕТОН С РАЗМЕРИ /В СМ./ ДО 5/5 е свързана с позиции 1, 2, 3, и 13

Част АС

Въпрос №9

В КСС и за двете сгради за външно покритие е дадено „боя на латексна основа“.Така ли да се разбира и калкулира.

Отговор №9:

Да

С уважение.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

